

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendência de Projetos da Mide SEAM								
Diretoria de Aporpiantina orçamentária de custos								
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Piracema						FOLHA №: 01/01		
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q					DATA:09/05/2016			
LOCAL: Rua contorno, Bairro Beija Flor					FORMA DE I	EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central, dezembro 2015						(x)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses				()	DIRETA	LDI	30,24%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				LD,		
		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2º ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA						
1.1 2	IIO-PLA-005	AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS TERRAPLENAGEM	UN	1,00	1159,26	1509,82	1509,82	
2.1	OBR-VIA-125	IERKAPLENAGEW REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m2	1997.50	1.00	1.30	2596,75	
2.2	Composição	BASE PARA PAVIMENTACAO COM CASCALHO, INCLUSIVE COMPACTACAO	m3	399,50	22,98	29,93	11957,04	
3		IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO						
3.1	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m2	1997,50	2,96	3,86	7710,35	
		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL						
3.2	OBR-VIA-165	BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m2	3995,00	0,79	1,03	4114,85	
3.3 4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM PAVIMENTAÇÃO	TXKM	2466,91	0,37	0,48	1184,12	
		EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,						
4.1 4.2	OBR-VIA-185 OBR-VIA-435	EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (cbuq)	TXKM	178,22 16931,28	188,53 0,37	245,54 0,48	43761,12 8127,01	
4.3	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 30 KM (agregados) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (agregados)	TXKM	1108,70	0,37	0,48	532,17	
5	OBIC VIJC 400	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	174141	1100,70	0,07	0,40	002,17	
5.1	DRE-SAR-025	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	m	470,00	27,09	35,28	16581,60	
5.2	DRE-BOC-010	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	2,00	780,97	1017,14	2034,28	
5.3	DRE-TUB-075	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	М	8,00	123,53	160,89	1287,12	
		COMPOSIÇÃO UNITARIA DE ITEM				TOTAL	101396,23	
PAVI	Composição	BASE PARA PAVIMENTACAO COM CASCALHO, INCLUSIVE COMPACTACAO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO	Unidade	Coeficiente	Custo unitário	Total		
Composição	5684	DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 PÅ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL	CHP	0,01	78,26	0,74		
Composição	5940	11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 PÅ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTËNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL	CHP	0,01	109,91	1,03		
Composição	5942	PA CARREGADEIRA SUBRE RUDAS, PUTENCIA LIQUIDA 128 FIP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00	39,09	0,12		
Composição	73353	COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR	Н	0,00	47,69	0,12		
Composição	73366	ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M	Н	0,00	39,89	0,12		
Composição Composição	73389 73390	ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR	H	0,01 0,01	7,44 92,19	0,09 0,92		
Composição	73453	TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP)	H	0,01	54,38	0,68		
Composição	83445	CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA.	CHP	0,01	91,81	1,15		
Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,11	10,57	1,11		
Composição		CASCALHO	M3	1,30	13,00 Total	16,9 22,98		
					i Gtai	22,90		