



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - BAIRRO CENTRO - RUA ANÍSIO MARQUES | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA | Nº OPERAÇÃO 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------------|--|---------|------------|--|
| 0 | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS | | | |
| 1.1. | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,40 X 1,20), INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS. | U | 1,00 | 1,0 UNIDADE |
| 1.2. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 2.660,00 | 380,00+2280,00 |
| 1.2.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 106,40 | (2.660,00*0,04) |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M3XKM | 8.898,23 | (106,40*83,63) |
| 1.3. | FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES | | | |
| 1.3.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 51,80 | $((8-0,3*2)*(4+1,5*2)*1,2)$ |
| 1.3.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 6,11 | $((((8-0,3*2)*4*0,15)+((8-0,3*2)*(1,5*2)*0,15)/2)*1,2)$ |
| 1.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M3XKM | 510,98 | 6,11*83,63 |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | |
| 1.4.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF 05/2021 | M | 360,00 | 360,00 |
| 1.4.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | M2 | 32,00 | 8,00*4,00 |
| 1.4.3. | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021 | M2 | 15,38 | Pintura dos triângulos [Área do triângulo (0,80m x 0,90m/2) x Número de triângulos (6 unidades)] x Quantidade estimada de faixas elevadas (1 unidades) + Pintura (1 unidades) pare e (2 unidades) devagar escola (2,50*1,00)*5 |
| 1.4.4. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | U | 5,00 | 5,0 UNIDADE |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | RUA ANÍSIO MARQUES | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | | | | |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 282.413,75 | | | | | |
| INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1,00 | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2.660,00 | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 106,40 | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 8.898,23 | | | | | |
| FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES | 51,80 | | | | | |
| FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES | 6,11 | | | | | |
| FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES | 510,98 | | | | | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 360,00 | | | | | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 32,00 | | | | | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 15,38 | | | | | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 5,00 | | | | | |

PIRACEMA MG
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT: