

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Secretaria de Obras e Infraestrutura

		PLANILHA ORÇAMENTA	ÁRIA DE C	USTOS							
PREFEITURA: PREF. MUNICIPAL DE PIRACEMA-MG OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA LOCAL: BAIRRO STA MATILDE REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/ABRIL-2019/SEM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 3,0 MESES				FOLHA №: 001 DATA: 09/08/2019 FORMA DE EXECUÇÃO:							
								, ,		(X) INDIRETA	
								()	DIRETA	BDI:	21,75%
				ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
				1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					1.351,18
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE IEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.109,80	1.351,18	1.351,18				
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					46.554,96				
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1.972,50	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO				
2.2	OBR-VIA-145	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	МЗ	295,88	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO	A CARGO DO MUNICÍPIO				
2.3	OBR-VIA-200	PÁVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.383,30	21,01	25,58	35.384,81				
2.4	OBR-VIA-435	EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	T*KM	19.596,75	0,47	0,57	11.170,15				
3.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					21.250,40				
3.1	URB-MFC-010	MEIO-FIODECONCRETOPRÉ-MOLDADOTIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	М	404,00	43,20	52,60	21.250,40				

Piracema, 22 de agosto de 2019

Douglas Júnio Alcântara Pena Engenheiro Civil | CREA/MG: 201.765/D ART:

Antônio Osmar da Silva Prefeito Municipal Gestão 2017-2020

TOTAL GERAL DA OBRA

69.156,54