



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - BAIRRO CENTRO - RUA ESTERINA ISABEL LARA	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS		-	
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,40 X 1,20), INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	U	1,00	1,0 UNIDADE
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	1.275,00	150,00*8,50
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	51,00	1275,00*0,04
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.265,13	51,00*83,63
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	450,00	150,00*3,00

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	129.653,84	
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.275,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	51,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.265,13	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	450,00	

RUA ESTERINA ISABEL LARA	

PIRACEMA MG
Local
segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT: