



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA FOLHA Nº: 01/01.

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA DATA: 30/05/2025

LOCAL: CALÇAMENTO POLIÉDRICO, CALÇAMENTO ESTRADA QUE LIGA AO POVOADO DO TATU **FORMA DE EXECUÇÃO:**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA DER - CENTRAL/JAN/2025 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI - DEZ/2024 SEM DESONERAÇÃO SICRO OUTUBRO/2024 () DIRETA (X) INDIRETA

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % ISS MUNICIPAL: 2,00% BDI: 21,37%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------	-----------------------	-------------

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R\$1.493,11

1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$1.230,21	R\$1.493,11	R\$1.493,11
-----	----------	---	---	------	-------------	-------------	-------------

2.0 OBRAS VIÁRIAS R\$84.892,25

2.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1.260,00	R\$1,15	R\$1,40	R\$1.764,00
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.134,00	R\$53,77	R\$65,26	R\$74.004,84
4.2	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	10.395,00	R\$0,66	R\$0,80	R\$8.316,00
4.3	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	907,20	R\$0,73	R\$0,89	R\$807,41

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL R\$32.059,56

3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	420,00	R\$61,50	R\$74,64	R\$31.348,80
4.4	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	12,00	R\$48,80	R\$59,23	R\$710,76

VALOR TOTAL DA OBRA R\$118.444,92

Luís Gustavo Greco Cunha
Engenheiro Civil
CREA/MG:257302/D

Wesley Diniz
Prefeito Municipal de Piracema