



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - BAIRRO SANTA MATILDE	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS		-	
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,40 X 1,20), INCLUINDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	U	1,00	1,0 UNIDADE
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	3.003,00	330,00*9,10
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	60,06	330*9,1*0,02
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.022,82	60,06*83,63
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	3.003,00	330,00*9,10
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	60,06	330*9,1*0,02
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.022,82	60,06*83,63
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	330,00	330,00
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30CM BASE X 6.00CM ALTURA	M	641,40	(330*2)-(9,10+9,50)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2				
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	296.266,29					
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,00					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.003,00					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	60,06					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.022,82					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.003,00					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	60,06					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.022,82					
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	330,00					
DRENAGEM PLUVIAL	641,40					

PIRACEMA MG
Local
terça-feira, 20 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CREA/CAU: 257302/D
ART/RRT: